

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|----------------------|--|----------------|---------|--------|
| Remont izolacji budynek 1 Maja 17 w Łowej | | | | | |
| 1 | | Izolacja ścian zewnętrznych budynku | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Rozebranie chodników | m ² | | |
| d.1 | 0815-01 | 36 | m ² | 36.000 | |
| | | | | RAZEM | 36.000 |
| 2 | KNR-W 4- | Odkopanie po obwodzie istniejących fundamentów | m ³ | | |
| d.1 | 01 0104-02 | 75 | m ³ | 75.000 | |
| | | | | RAZEM | 75.000 |
| 3 | KNR-W 4- | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² | m ² | | |
| d.1 | 01 0701-04 | 45 | m ² | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 4 | KNR 0-17 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian fundamentowych | m ² | | |
| d.1 | 2608-01 | 63 | m ² | 63.000 | |
| | | | | RAZEM | 63.000 |
| 5 | | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. do 2 cegieł ; gruntowanie ,szlamowanie; otwory 20 mm wiercone z jednej strony w dwóch rzędach co 20 cm | m | | |
| d.1 | analiza indywidualna | 42 | m | 42.000 | |
| | | | | RAZEM | 42.000 |
| 6 | KNR 0-40 | Wykonanie tynków renowacyjnych wykonywane ręcznie do wysokości 80cm od podłoża | m ² | | |
| d.1 | 0210-01 analogia | 33.6 | m ² | 33.600 | |
| | | | | RAZEM | 33.600 |
| 7 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m ² | | |
| d.1 | 0603-01 | 63 | m ² | 63.000 | |
| | | | | RAZEM | 63.000 |
| 8 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m ² | | |
| d.1 | 0603-02 | 63 | m ² | 63.000 | |
| | | | | RAZEM | 63.000 |
| 9 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styrodur XPS gr.12 cm do ścian fundamentowych | m ² | | |
| d.1 | 2612-01 | 33.6 | m ² | 33.600 | |
| | | | | RAZEM | 33.600 |
| 10 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii kubełkowej | m ² | | |
| d.1 | 0603-01 analogia | 63 | m ² | 63.000 | |
| | | | | RAZEM | 63.000 |
| 11 | KNR 2-01 | Ręczne zasypywanie wykopów | m ³ | | |
| d.1 | 0501-01 | 75 | m ³ | 75.000 | |
| | | | | RAZEM | 75.000 |
| 12 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - ponowne ułożenie chodnika | m ² | | |
| d.1 | 0511-02 | 36 | m ² | 36.000 | |
| | | | | RAZEM | 36.000 |